

8. METODOLOGÍA GENERAL

En la elaboración del presente documento, se revisaron los compromisos ambientales y sociales que establece el Plan de Manejo Ambiental del EsIA, adendas, la resolución aprobatoria y las aprobaciones a las modificaciones que ha tenido el Proyecto “Mina de Cobre Panamá”, para determinar su aplicabilidad en las actividades de operación actuales que incluye; el minado a cielo abierto del Tajo Botija, procesamiento del mineral y la obtención del concentrado de cobre en la Planta de Procesos, además de su transporte a través del mineroducto desde Mina hasta el Puerto, para su exportación.

Luego de la revisión de la documentación necesaria, se preparó una plantilla de evaluación con los 371 compromisos que contiene el Plan de Manejo Ambiental (modificado a 370 compromisos bajo la Resolución DIEORA 0871 del 5 de diciembre de 2013 y una medida que adiciona la Resolución DIEORA-IAM-040-2015). Además, se elaboró un plan de trabajo en coordinación con el Departamento de Ambiente de Minera Panamá S.A., con una programación diaria de inspección en el Proyecto y se solicitó un listado de evidencias documentales, de acuerdo con los avances de las actividades indicadas para el Tercer Informe de Seguimiento de las operaciones de Mina de Cobre Panamá.

El periodo evaluado en este reporte comprende los meses de noviembre de 2020 a mayo de 2021, el cual corresponde al primer semestre del segundo año de operación del Proyecto.

La evaluación de los componentes físicos, de seguridad y amenazas naturales e industriales, se realizó mediante entrevistas al personal de MPSA encargado de las operaciones mineras, clínicas, de la seguridad y salud ocupacional. Además, se efectuó un recorrido de inspección por los principales frentes de trabajo donde participó el equipo evaluador y representantes de la empresa promotora, con el fin de recabar las evidencias fotográficas del estado actual de los trabajos; también, se solicitó documentación de sustento para verificar la implementación de las medidas y el cumplimiento de los compromisos que se establecieron para la ejecución del Proyecto.

La evaluación de los compromisos del componente social y recursos culturales responde al Plan de Acción para el Desarrollo Social (PADS), cuyo objetivo es ayudar a aliviar la pobreza y apoyar a las comunidades locales, residentes y otros grupos de interés que se encuentren cercanos al proyecto minero. Para este informe, en cumplimiento de las medidas de bioseguridad establecidas por las autoridades nacionales de salud pública, se realizó una reunión virtual con el Departamento de Desarrollo Comunitario; donde el personal del Departamento de Relaciones Comunitarias, brindó información de los avances en los programas de educación, salud y bienestar, infraestructura, reasentamiento y agroextensionismo, y las alianzas con entidades gubernamentales.

Por otro lado, en la evaluación del cumplimiento de los compromisos ambientales y otros compromisos sociales, se inspeccionaron los Campamentos Cobre y Dorado, en Sitio Mina y GAP y SK, en Sitio Puerto; además, de los establecimientos de atención médica (clínicas) y el área de Triage; lo cual permitió verificar los compromisos relacionados a los servicios, insumos e infraestructuras que brinda MPSA a los colaboradores, entre los que se encuentran alimentación, alojamiento, instalaciones recreativas y de salud. Además, se evaluaron las condiciones laborales favorables, que incluyen baños portátiles ubicados en los diferentes frentes de trabajo, agua potable para consumo y el uso del equipo de protección personal (EPP), de acuerdo con la actividad que realicen los colaboradores y el análisis de riesgo pertinente.

Se incluyen las gestiones que se llevan a cabo con entidades gubernamentales y no gubernamentales, requeridas para el desarrollo del Proyecto; por ejemplo: universidades, Ministerio de Ambiente, Ministerio de Salud, Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral, Ministerio de Obras Públicas, Ministerio de Educación, Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre, Policía Nacional, Instituto Nacional de Formación Profesional y Capacitación para el Desarrollo Humano, Ministerio de Desarrollo Social, Ministerio de Desarrollo Agropecuario, Servicio Nacional Aeronaval, Autoridad Nacional de Aduanas, Autoridad Marítima de Panamá, Cruz Roja Panameña, Benemérito Cuerpo de Bomberos de la República de Panamá, Sistema Nacional de Protección Civil y el Ministerio de Cultura.

Dentro de la evaluación del componente biológico, se visitaron dos frentes de trabajo donde se implementa el Plan de Rescate de Flora y el Plan de Rescate y Reubicación de Fauna Silvestre; se visitó la clínica veterinaria en Sitio Mina y el sitio de anidación del Águila Harpía; se realizó un recorrido por el área del vivero donde reposan las Especies de Interés de Flora y se procedió a inspeccionar dos parcelas de restauración ecológica.

Para este Informe de Seguimiento, la evaluación sobre la aplicación y eficiencia de los compromisos ambientales y sociales que implementa MPSA en las distintas etapas del Proyecto, fueron verificadas en los siguientes frentes inspeccionados:

- Tajo Botija: áreas de extracción, áreas de botadero (saprolita y roca estéril), pozas de manejo de aguas, acopio de mineral de alta, mediana y baja ley.
- Mineroducto: tuberías para el concentrado, agua de proceso y Diésel, válvulas de protección.
- Instalación de Manejo de Relaves (IMR): Presa Norte, Presa Este, sistema de celdas de arena, Planta de Ciclones, Túnel y Torre de Decantación.
- Planta de emulsiones y Polvorín.
- Puerto: Terminal 1 y Terminal 2, Rompeolas.
- Planta de Generación Eléctrica: calderas, chimenea, área de generadores, unidades de desulfurización, cuarto de control.
- Área de almacenamiento de carbón y de concentrado de cobre.
- Área de almacenamiento de cenizas y PTAR de lixiviados de cenizas.
- Planta de cal: sitio de preparación y almacenamiento.
- Depósito de Nitrato de Amonio: área de bodega.
- Infraestructuras auxiliares:
 - Campamentos: GAP y SK (Puerto), Cobre y Dorado (Mina).
 - Talleres de Mantenimiento: de equipos pesados y livianos, Taller de Fabricación, Taller de Ingeniería, Taller de Equipo Táctico, Taller TMF, Taller de neumáticos, Área 22, Área MSA, Área 64 y Talleres en Punta Rincón (Puerto).
 - Áreas de reactivos en Puerto.

- Rutas internas: Camino a la Costa y Botija (Mina).

Igualmente, se realizó la inspección de cierre al área de la construcción del Realineamiento de la carretera en Cascajal/Volteadero, así como las áreas de gestión de la biodiversidad en el Proyecto.

En seguimiento al Componente Forestal se realizó una reunión virtual referente al seguimiento del Programa de Reforestación del Proyecto, donde el encargado indicó los avances presentados a la fecha. Se realizaron inspecciones en las fincas ubicadas en la provincia de Veraguas y la provincia de Coclé que iniciarán las plantaciones para el año 2021, las fincas ya establecidas y plantadas en el año 2020, las que se encuentran en mantenimiento plantadas en el 2019.

Como parte de la evaluación de la calidad ambiental, se realizaron las siguientes mediciones:

Inspección de Calidad de Aire: las inspecciones de PM₁₀ en Sitio Mina, se realizaron en las siguientes áreas: Planta de Procesos (Molinos), Área de almacenamiento de Nitrato de Amonio (Planta de emulsión); en Sitio Puerto, las inspecciones de PM₁₀, se realizaron en las siguientes áreas: Planta de Filtración, Área de Almacenamiento de Concentrado de cobre y Área de almacenamiento de Cal. Por otro lado, las inspecciones de Emisiones Gaseosas (SO₂, NO₂ y CO) en Sitio Mina, se realizaron en las siguientes áreas: Área de almacenamiento de Nitrato de Amonio (Planta de emulsión), Almacén MSA (Cuarto de sustancias químicas), Taller de soldadura (Área 22), Almacén de sustancias químicas del Taller Mod Squad (Área 22), Área de almacenamiento de Cloro (Planta de Tratamiento de Aguas Residuales del Campamento Cobre).

Inspección de Ruido Laboral: Las Inspecciones de ruido laboral en Sitio Mina, se realizaron en las siguientes áreas: Planta de Procesos (Molinos), Planta de Ciclones (TMF), Taller de neumáticos (MSA), Taller de Sandblasting (Área 22); por otro lado, en Sitio Puerto, las inspecciones de ruido laboral se realizaron en las siguientes áreas: Planta de Filtración y en la Planta de Generación Eléctrica.

Inspección de Vibraciones: Las inspecciones de vibraciones en Sitio Mina, se realizaron en las siguientes áreas: Planta de Procesos (Molinos), Presa Norte, Celda 26 - 27 (TMF), Presa Este (TMF), Planta de Trituración – Colina; en Sitio Puerto, las inspecciones de vibraciones se realizaron en las siguientes áreas: Terminal 1 (Punta Rincón) y Área de Almacenamiento de Cal (Punta Rincón).

Durante las inspecciones se recopilaron las evidencias fotográficas y finalmente durante la etapa de gabinete, se efectuó la revisión de la documentación solicitada para la sustentación de los distintos compromisos. Los sitios visitados fueron georreferenciados utilizando el sistema UTM WGS-84. Igualmente, al finalizar la inspección, se realizó una reunión virtual de cierre con los gerentes, superintendentes y supervisores de las distintas áreas visitadas, donde se indicaron los hallazgos negativos y positivos encontrados durante la inspección de campo.

Cabe señalar que, conforme al cumplimiento de las restricciones sanitarias y medidas de bioseguridad que se implementan en el Proyecto, el equipo evaluador cumplió con el periodo de aislamiento reglamentario y exámenes médicos previo al ingreso al sitio, y se procuró en todo momento el distanciamiento social.

De igual forma, la visita a los componentes más importantes de la mina (Tajo Botija, Instalación de Manejo de Relaves, Mineroducto, Planta de Generación Eléctrica, Acopio de Concentrado y Puerto Internacional), así como a las infraestructuras auxiliares (campamentos, talleres, pozas de sedimentación y de manejo de aguas, almacenes de reactivos), se realiza reduciendo los riesgos industriales en los diferentes puntos a inspeccionar y optimizando el tiempo de la inspección; utilizando el equipo de protección personal requerido y el equipo de bioseguridad, enfocándose estrictamente en lo necesario para evaluar los compromisos específicos del PMA, Adendas, Resolución Aprobatoria y modificaciones aprobadas.

Para la evaluación de los compromisos y la redacción de hallazgos encontrados como no conformes, se utiliza la metodología **LERN** que describe lo siguiente; el **L**ugar donde se encuentra el hallazgo, la **E**videncia que es toda prueba para sustentar el compromiso

(entrevistas, documentos, monitoreos, fotografías), **Requisito** que son los criterios de evaluación o regulaciones ambientales, de salud y seguridad del ámbito nacional o de referencia internacional aplicables a las actividades del Proyecto y la **Naturaleza** que es la definición de dónde proviene un hallazgo; esto de acuerdo al Manual de Procedimientos para la Supervisión, Control y Fiscalización Ambiental de los Estudios de Impacto Ambiental y los Programas de Adecuación y Manejo Ambiental, aprobado bajo la Resolución N° AG-0347-2013 del 27 de mayo de 2013, en la República de Panamá.

Además, para la elaboración del documento, la información que se consultó y recopiló, se analizó mediante los cuatro (4) criterios que se describen a continuación:

- **Confiabilidad:** Se analizó la información primaria, se verificó la fuente que realizó el levantamiento y publicación de la información.
- **Actualidad:** Con lo anterior se determinó la situación de la información, en cuanto a las fechas de levantamiento de información primaria y procesamiento de la información.
- **Homogeneidad:** Comprende la existencia de la misma información para todos los sectores, unidad(es) territorial(es) y ámbitos de los Sub-componentes.
- **Pertinencia:** Contiene información relacionada con los Sub-componentes y área del estudio.